

Sede: Piazza Municipio, n° 1 – 88069 Squillace (CZ)
Codice Fiscale: 00182160796
<http://www.comune.squillace.cz.it>
PEC: ufficiotecnico.squillace@asmepec.it

CITTÀ DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)



Settore Tecnico

Prot. n° 7456 li, 29 novembre 2022

Spett.le

Fastweb S.p.A.
via Caracciolo, n° 51
20155 – Milano

PEC: fiber.network.sud@pec.fastweb.it

MAIL: giovanni.sepe@consulenti.fastweb.it
giovanni.mastrodonato@fastweb.it

RIF: FW SUD-PrsCU 608/22

OGGETTO: Richiesta autorizzazione per lavori di scavo per posa cavi telefonici interrati in Fibre Ottiche lungo via Porta Giudaica nel Comune di Squillace (CZ).
Realizzazione rete FASTWEB nell'ambito del progetto scuole del MIUR/Infratel Italia presso sede scolastica Codice Scuola CZMM872011.

Con riferimento alla Vs richiesta pervenuta a questo Comune in data 24/11/2022, n° 7335 di prot., **nulla osta** ai lavori in oggetto fermo restando che i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) i lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con ripristino del manto stradale interessato dallo scavo;
- 2) devono essere riparati tutti, nessuno escluso, i danni causati che si verifichino durante l'esecuzione dei lavori;
- 3) codesta società sarà responsabile per qualunque problematica, si dovesse verificare in futuro in conseguenza della cattiva esecuzione dei lavori non evidenziabili al momento dal Certificato di regolare esecuzione;
- 4) dovranno essere comunicati tempestivamente le imprese esecutrici dei lavori, nonché il tecnico incaricato per la direzione lavori;
- 5) nel corso dei lavori siano adottati tutte le misure per la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare e salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- 6) l'impresa esecutrice dei lavori dovrà posizionare e mantenere in perfetta efficienza tutta la segnaletica diurna e notturna prevista dal nuovo Codice della Strada, per i cantieri stradali;
- 7) dovrà essere esposto il segnale lavori in corso ed eventualmente strada dissestata;
- 8) garantire il transito dei pedoni, in sicurezza, previa l'eventuale predisposizione di adeguati ripari;
- 9) dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.;
- 10) dovranno essere osservate le norme del Codice della Strada in ordine alla sicurezza della circolazione pedonale e veicolare;
- 11) i diritti dei terzi debbono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- 12) deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose;

- 13) eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici dovranno essere appositamente autorizzate;
- 14) lo scavo deve essere eseguito previo taglio del manto stradale;
- 15) il rinterro deve essere eseguito esclusivamente con materiale arido in modo da evitare cedimenti del piano stradale;
- 16) il manto stradale deve essere ricostruito con materiale della stessa tipologia di quello originario. Per la pavimentazione in conglomerato bituminoso è consentita la ricostruzione mediante un sottomassetto di cls dosato a q.li 3,00 di cemento con spessore minimo di 15 cm e sovrastruttura di raccordo al piano viabile mediante strato di usura in conglomerato bituminoso dello spessore minimo di 5 cm misurato a compattazione avvenuta;
- 17) il ripristino del manto stradale deve interessare una fascia della larghezza non inferiore a mt. 2,00 previa preparazione del sottofondo di posa e scarificazione del manto esistente;
- 18) qualora i lavori, ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico comunale, non siano eseguiti secondo le prescrizioni sopra indicate, si procederà d'ufficio, previa diffida a provvedere nel tempo di 10 giorni, ponendo le spese a carico del richiedente. Tale procedura sarà adottata anche nel caso in cui, nel termine di anni due dalla data di fine lavori, si dovessero verificare difetti esecutivi o cedimenti del manto stradale in corrispondenza del punto di manomissione. La comunicazione di inizio e di fine lavori deve risultare da apposita comunicazione scritta firmata dal direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice;
- 19) le aree e gli spazi occupati dovranno essere restituiti al pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima, su richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che i lavori venissero abbandonati o sospesi oltre un lasso di tempo ragionevole;
- 20) gli assiti di cui al paragrafo 3 ed altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della illuminazione stradale;
- 21) il manto stradale deve essere restituito nel pristino stato entro 10 giorni dalla data di ultimazione lavori, trascorso detto termine i lavori saranno eseguiti d'ufficio, ponendo le spese a carico del richiedente;
- 22) l'inizio dei lavori deve essere preventivamente comunicato a questo Ufficio. A lavori ultimati deve essere trasmessa a cura del richiedente una planimetria particolareggiata e quotata con l'ubicazione della tubazione posta in opera.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to* arch. Antonio Macaluso

* "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993".