

Sede: Piazza Municipio, n° 1 – 88069 Squillace (CZ)
Codice Fiscale: 00182160796
<http://www.comune.squillace.cz.it>
PEC: ufficiotecnico.squillace@asmepec.it

CITTÀ DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)



Settore Tecnico

Prot. n° 7228 li, 21 novembre 2022

Spett.le

E-distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e Reti Italia
Area Sud
Zona Catanzaro – Crotona – Vibo V.
Uor Catanzaro - Soverato
PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

E p.c. Responsabile Settore Polizia Municipale
PEC: vigiliurbani.squillace@asmepec.it

RIF: E-DIS-18/11/2022-1178233

OGGETTO: Richiesta nulla osta per “Scavo, posa cavo interrato BT su via Tirone nel Comune di Squillace (CZ)”. Allacciamento Spadaro Giovanni.
Cod. Rintracciabilità 331604137. **AUT_2605268.**

Con riferimento alla Vs richiesta pervenuta a questo Comune in data 21/11/2022, n° 7215 di prot, **nulla osta** ai lavori in oggetto fermo restando che i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) i lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con ripristino del manto stradale interessato dallo scavo;
- 2) devono essere riparati tutti, nessuno escluso, i danni causati che si verifichino durante l'esecuzione dei lavori;
- 3) codesta società sarà responsabile per qualunque problematica, si dovesse verificare in futuro in conseguenza della cattiva esecuzione dei lavori non evidenziabili al momento dal Certificato di regolare esecuzione;
- 4) dovranno essere comunicati tempestivamente le imprese esecutrici dei lavori, nonché il tecnico incaricato per la direzione lavori;
- 5) nel corso dei lavori siano adottati tutte le misure per la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare e salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- 6) l'impresa esecutrice dei lavori dovrà posizionare e mantenere in perfetta efficienza tutta la segnaletica diurna e notturna prevista dal nuovo Codice della Strada, per i cantieri stradali;
- 7) dovrà essere esposto il segnale lavori in corso ed eventualmente strada dissestata;
- 8) garantire il transito dei pedoni, in sicurezza, previa l'eventuale predisposizione di adeguati ripari;
- 9) dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.;
- 10) dovranno essere osservate le norme del Codice della Strada in ordine alla sicurezza della circolazione pedonale e veicolare;
- 11) i diritti dei terzi debbono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;

- 12) deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose;
- 13) eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici dovranno essere appositamente autorizzate;
- 14) lo scavo deve essere eseguito previo taglio del manto stradale;
- 15) il rinterro deve essere eseguito esclusivamente con materiale arido in modo da evitare cedimenti del piano stradale;
- 16) il manto stradale deve essere ricostruito con materiale della stessa tipologia di quello originario. Per la pavimentazione in conglomerato bituminoso è consentita la ricostruzione mediante un sottomassetto di cls dosato a q.li 3,00 di cemento con spessore minimo di 15 cm e sovrastruttura di raccordo al piano viabile mediante strato di usura in conglomerato bituminoso dello spessore minimo di 5 cm misurato a compattazione avvenuta;
- 17) il ripristino del manto stradale deve interessare una fascia della larghezza non inferiore a mt. 2,00 previa preparazione del sottofondo di posa e scarificazione del manto esistente;
- 18) qualora i lavori, ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico comunale, non siano eseguiti secondo le prescrizioni sopra indicate, si procederà d'ufficio, previa diffida a provvedere nel tempo di 10 giorni, ponendo le spese a carico del richiedente. Tale procedura sarà adottata anche nel caso in cui, nel termine di anni due dalla data di fine lavori, si dovessero verificare difetti esecutivi o cedimenti del manto stradale in corrispondenza del punto di manomissione. La comunicazione di inizio e di fine lavori deve risultare da apposita comunicazione scritta firmata dal direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice;
- 19) le aree e gli spazi occupati dovranno essere restituiti al pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima, su richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che i lavori venissero abbandonati o sospesi oltre un lasso di tempo ragionevole;
- 20) gli assiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della illuminazione stradale;
- 21) il manto stradale deve essere restituito nel pristino stato entro 10 giorni dalla data di ultimazione lavori, trascorso detto termine i lavori saranno eseguiti d'ufficio, ponendo le spese a carico del richiedente;
- 22) l'inizio dei lavori deve essere preventivamente comunicato a questo Ufficio. A lavori ultimati deve essere trasmessa a cura del richiedente una planimetria particolareggiata e quotata con l'ubicazione della tubazione posta in opera.

La Polizia Municipale, cui la presente è diretta per conoscenza, deve vigilare affinché i lavori siano eseguiti nel rispetto rigoroso delle suddette prescrizioni.

Le lavorazioni come autorizzate dovranno essere ultimate entro 30 giorni dalla data di inizio lavori.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to* arch. Antonio Macaluso

* "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993".